



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** RUA DAS PALMEIRAS, RUA ANTONIO LEZIER, RUA FLORINDO FLORIAN, R. GUILHERME DE FREITAS E RUA RICIERI RUY - BAIRRO POVO FELIZ  
**REFERÊNCIA:** BOLETIM CDHU VERSÃO 199 / SIURB INFRA 01/2025 / DER 04/2025  
**BDI:** 23,38%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
1.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO							R\$ 207.399,05
1.1	23.13.07.01 DER	DER	Reciclagem capa / base com adição de 4% de cimento	840,31	m³	133,59	164,83	R\$ 138.505,39
1.2	54.03.240	CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	4201,55	m²	13,29	16,40	R\$ 68.893,66
2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 273.622,41
2.1	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	4201,55	m²	6,65	8,20	R\$ 34.472,75
2.2	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	126,05	m³	1537,78	1897,31	R\$ 239.149,66
3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 2.420,96
3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	55,32	m²	35,47	43,76	R\$ 2.420,96
TOTAL GERAL								R\$ 483.442,43

Tietê, 31 de outubro de 2025

Álvaro Floriam Gebrael Bellaz  
Engenheiro Civil  
Secretário de Obras e Planejamento  
CREA: 507.011.280-5