



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101043-87	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	AÇÃO / MODALIDADE REQUALIFICAÇÃO URBANA	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICÍPIO				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ		MUNICÍPIO / UF TIETÊ / SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DO BAIRRO POVO FELIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE TRAVESSAS DO POVO FELIZ				
DATA BASE ago-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICÍPIO	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DE VIAS DO MUNICÍPIO									712.192,21
1.			Recapeamento Asfáltico					-	712.192,21
1.1.			Serviços Preliminares					-	3.789,05
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,48	473,93	BDI 1	584,73	3.789,05
1.2.			Recuperação de base de pavimento					-	290.328,29
1.2.1.	DER	23.13.07.01	Reciclagem capa / base com adição de 4% de cimento	M3	1.140,42	137,85	BDI 1	170,08	193.962,63
1.2.2.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	5.702,11	13,70	BDI 1	16,90	96.365,66
1.3.			Recapeamento Asfáltico					-	374.165,01
1.3.1.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.702,11	6,67	BDI 1	8,23	46.928,37
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	171,06	1.493,28	BDI 1	1.842,41	315.162,65
1.3.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	171,06	9,56	BDI 1	11,80	2.018,51
1.3.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.710,63	3,30	BDI 1	4,07	6.962,26
1.3.5.	SINAPI	99283	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	2,00	1.253,53	BDI 1	1.546,61	3.093,22
1.4.			Sinalização Viária					-	43.909,86
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	288,20	40,04	BDI 1	49,40	14.237,08
1.4.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	120,00	7,77	BDI 1	9,59	1.150,80
1.4.3.	CDHU 198	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	2,69	1.643,40	BDI 1	2.027,63	5.454,32
1.4.4.	CDHU 198	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UNID.	14,00	1.335,46	BDI 1	1.647,69	23.067,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TIETÊ / SP
Local

14 de outubro de 2025
Data

Nome: ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 507.011.280-5
ART/RRT: 2620251784683