



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: BAIRRO JARDIM DA SERRA

REFERÊNCIA: CDHU 192
SIURB JULHO 2023

BDI: 20,00%
DATA BASE: fev/23

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 427.371,48
1.1	CDHU	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	5777,20	m ²	7,85	9,42	R\$ 54.421,22
1.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	5777,20	m ²	7,31	8,77	R\$ 50.677,60
1.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	173,32	m ³	1543,97	1852,76	R\$ 321.113,65
1.4	SIURB	06-21-00	Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	7,00	unid.	137,98	165,57	R\$ 1.159,02
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 7.446,04
2.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	161,80	m ²	38,35	46,02	R\$ 7.446,04
TOTAL GERAL								R\$ 434.817,52

Tietê, 16 de fevereiro de 2024.

Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista
CAU: A146657-7
Autor do Projeto e Responsável Técnico