



Prefeitura do Município de Tietê  
ESTADO DE SÃO PAULO



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO  
**LOCAL:** VIAS DO BAIRRO NOVA TIETÊ  
**REFERÊNCIA:** BOLETIM CDHU VERSÃO 188 / SIURB INFRA 07/2022  
**BDI:** 20,00%

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>SERVIÇO PRÉVIO</b>						<b>R\$ 81.309,32</b>
1.1	03.07.050	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	6087,85	m <sup>2</sup>	11,13	13,36	R\$ 81.309,32
<b>2.</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>R\$ 381.765,28</b>
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	6087,85	m <sup>2</sup>	7,53	9,04	R\$ 55.009,81
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	182,64	m <sup>3</sup>	1488,09	1785,71	R\$ 326.133,67
2.3	062100 SIURB INFRA	Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita	3,00	unid.	172,72	207,26	R\$ 621,79
<b>3.</b>	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>R\$ 13.318,30</b>
3.1	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	13,88	m <sup>2</sup>	799,61	959,53	R\$ 13.318,30
<b>4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>R\$ 10.399,64</b>
4.1	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	213,09	m <sup>2</sup>	40,67	48,80	R\$ 10.399,64
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 486.792,55</b>

Tietê, 06 de março de 2023.

Alvaro Floriam Gebrael Bellaz  
Engenheiro Civil  
CREA 507.011.280-5  
Autor do Projeto e Responsável Técnico