

Boa tarde,

Segue resposta aos questionamentos:

1 - Item 6.6 da planilha: Iluminação da quadra Não consta eletrodutos e fiação de cobre para alimentação dos poste

O quantitativo está incluído nos subitens do item 3.

2 - Item 6.6.3 da planilha: Quadro de distribuição de energia elétrica (código CDHU 37.04.250 : só remunera o fornecimento da caixa metálica - e a montagem ?

Conforme critério de medição do CDHU, está contemplada toda a mão de obra necessária para instalação completa do quadro:

O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de sobrepor em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; **remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do quadro**, modelo QDSTG-U-II Universal, referência 904507 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios.

3 - Item 3.1 da planilha: Caixa de medição tipo "N" - código CDHU 36.03.050 - remunera só a caixa, e os acessórios e montagem ?

Conforme critério de medição do CDHU, está contemplada toda a mão de obra necessária para instalação completa da caixa:

O item remunera o fornecimento de caixa de medição externa, tipo N de 1300 x 1200 x 270 mm, constituída por: corpo, estrutura, portas e sobre-portas em chapa de aço nº 14, com acabamento conforme padrão concessionárias; dobradiças invioláveis, trincos com dispositivo para selagem e puxadores; viseiras em vidro nas portas; painel em madeira compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm, mais ou menos 1 mm; sobre-portas, para proteção em instalações externas; inclusive todos os acessórios conforme padrão concessionárias; **remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa.**

Att.

Camila R. de Moraes Claudio
Arquiteta e Urbanista

De: Licitação [<mailto:licitacao@tiete.sp.gov.br>]

Enviada em: terça-feira, 30 de maio de 2023 12:01

Para: 'Camila Claudio'

Cc: 'Thais | Construtora Gracioli'; 'Karine Meireles'; 'licitacao04 Administração'
Assunto: RES: Dúvidas TP08/2023

Prezada Camila.
Por favor, verificar e retornar.

Att;

Leonardo Campos

Chefe do Departamento de Licitação
(15) 3285-8755 – Ramal 8724



De: Thais | Construtora Gracioli [<mailto:administrativo@gracioliconstrutora.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 30 de maio de 2023 11:56
Para: licitacao@tiete.sp.gov.br
Assunto: Dúvidas TP08/2023

Bom dia Leonardo, tudo bem?

Por gentileza, poderia esclarecer por qual motivo na planilha de custo da TP08/2023 não estão observados os itens abaixo:

- 1 - Item 6.6 da planilha: Iluminação da quadra Não consta eletrodutos e fiação de cobre para alimentação dos poste
- 2 - Item 6,6,3 da planilha: Quadro de distribuição de energia elétrica (código CDHU 37.04.250 : só remunera o fornecimento da caixa metálica - e a montagem ?
- 3 - Item 3.1 da planilha: Caixa de medição tipo "N" - código CDHU 36.03.050 - remunera só a caixa, e os acessórios e montagem ?

Thaís de Queiroz

Dep. Administrativo

(19) 3935.8038